

COMUNE DI CAPRI

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

CAMPO COMUNALE DI CALCIO DI SAN COSTANZO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI SAN COSTANZO REALIZZAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA SINTETICA

OMOLOGAZIONE CATEGORIA ECCELLENZA

- TOLLERANZA DEL 4 % SULLE MISURE MINIME DI mt. 100,00 X 60,00 AMMESSA DAL REGOLAMENTO L.N.D.-
- MISURE CAMPO DI GIOCO 96.00 x 57.60 -

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

FASCICOLO A

GENNAIO 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA INCARICATO



PREMESSA

Il sottoscritto Architetto Vitaliano Fusco, residente in Caivano (Na), via Garibaldi n.19, è stato incaricato dall' Amministrazione del Comune di Capri (Na) di redigere il progetto esecutivo per la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica del campo di calcio comunale di San Costanzo in Capri.

In possesso di tutte le informazioni necessarie ha redatto il presente progetto che si va a relazionare nella seguente:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'area dove è localizzato l'impianto sportivo, in località San Costanzo, nel Comune di Capri, risulta di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'area in oggetto è delimitata a Sud dall'erigendo Palazzetto dello Sport, a Nord da via Palazzo a Mare a Est dalla scala pubblica denominata Fenicia e ad Ovest da un viale privato.

L'amministrazione comunale da sempre sensibile a tematiche di carattere sociale intende procedere alla conversione dell'attuale terreno di gioco in erba naturale, in terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione, in virtù dello stato attuale in cui versa il manto erboso - scadente e presente solo in alcune parti del campo - e delle problematiche – economiche, tecniche e prestazionali - legate alla difficoltà di manutenzione che l'attuale tipologia di terreno comporta.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo denominato " San Costanzo" è costituito da spogliatoi, locali tecnici, tribune e dal campo di calcio in erba naturale.

Le dimensioni del campo di gioco, disposto con i lati lunghi in direzione Est/Ovest, risultano di 100.00 ml x 60.00 ml. che rispettano quanto prescritto dal regolamento per le partite del campionato di eccellenza e

di categorie inferiori.Tra la linea laterale di fondo campo e il muro di recinzione verso il lato ovest vi è una fascia di rispetto di larghezza variabile da 2.57 m a 4.21 m.,sul lato Est tale fascia ha ampiezza costante pari a 3.48 m., e le fasce di rispetto relative alle linee laterali del campo da gioco sono pari a 2.06 m sul lato Nord e 7,10 sul lato Sud.

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento “LND STANDARD”, con lo scopo di mantenere l’omologazione per l’impianto sempre della stessa categoria (Eccellenza), l’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un campo da gioco di mt. 96.00 x 57.60, (tolleranza del 4% sulle misure minime 100 x 60 mt. così come previsto dal regolamento LND) oltre alle aree laterali denominate “Aree campo per destinazione” di ampiezza pari a 2.50 mt. sui lati lunghi del campo e pari a 3.50 mt. sui lati corti. Si riporta di seguito la tabella estratta da detto Regolamento riferita alle dimensioni minime dei campi di calcio:

**Tav. 1.2 sta
ILLUSTRAZIONE DELLE TOLLERANZE AMMESSE NELLE CATEGORIE DELLA LND**

Per l’applicazione delle tolleranze ammesse nelle categorie indicate nella pagina precedente si dovrà tenere presente quanto proposto nelle “Linee Guida” del Gruppo di lavoro di “Adeguamento normativo e messa in sicurezza dei campi da calcio esistenti ed applicazione normative CONI”, ed approvato dal Consiglio della LND come Programma d’intervento che comprende :

1. Il censimento dei campi, con parametri indicanti la tipologia elencate al successivo punto 3.
2. Le varie fasi di adeguamento alle normative, si pianificheranno congiuntamente con la Proprietà e/o la Società calcistica, per finalizzare i lavori sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista temporale.
3. Le tre tipologie dei campi da ristrutturare e mettere a norma sono :
 - a. Allargamento del campo per destinazione possibile entro le recinzioni esistenti con l’eventuale solo spostamento di pozzi, griglie, irrigatori e plinti delle porte.
 - b. Allargamento del campo per destinazione possibile solo con spostamento delle recinzioni esistenti.
 - c. Allargamento del campo per destinazione non possibile per le recinzioni e/o muri esistenti: la proprietà dovrà possibilmente provvedere allo spostamento del campo in un area idonea e/o accettare momentaneamente la riduzione del rettangolo di gioco con possibilità di perdita di categoria.

Alla luce di quanto sopra riportato per la trasformazione e la messa a norma di un campo con il manto in erba artificiale, si dovranno seguire le seguenti direttive :

1. Allargamento delle recinzioni in maniera adeguata (anche parziale) per le nuove misure totali del progetto da realizzare,
2. Adeguamento alle misure del campo per destinazione e di sicurezza con 2,50 m sui lati lunghi e di 3,50 m sui lati corti,
3. Se le misure della tracciatura non arrivano a quelle indicate nel prospetto sopra indicato, si potranno applicare le seguenti tolleranze sulle tracciature :

Categoria	Misure Tracciatura m	Tolleranza	Misure Ridotte m
Serie D	min. 105,00 x 65,00	Nessuna	-
Nazionali Juniores	min. 100,00 x 60,00	Nessuna	-
Eccellenza	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Promozione	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Promozione	min. 100,00 x 60,00	del 6% *	min. 94,00 x 56,40
1° categoria	min. 100,00 x 50,00	del 4%	min. 96,00 x 48,00
1° categoria	min. 100,00 x 50,00	del 6% *	min. 94,00 x 47,00
2° categoria	min. 100,00 x 50,00	del 6%	min. 94,00 x 47,00
Regionale Juniores U18			
3° categoria	min. 90,00 x 45,00	del 6%	min. 84,60 x 42,30
3° categoria U21			
Juniores Provinciale U18			
3° categoria U18			
Femminile Nazionale	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Femminile Regionale	min. 90,00 x 45,00	del 6%	min. 84,60 x 42,30

*su richiesta con deroga, di una stagione sportiva, del Presidente Nazionale della LND)

Si specifica che, così come riportato nella tavola allegata TAV P-08 relativa alle interferenze, all'interno della recinzione del terreno di gioco, in adiacenza al muro perimetrale lungo il lato Nord e lungo il lato Ovest, nell'area esterna al campo da gioco per destinazione è presente un cavidotto di MT interrato della Sippic (n.2 linee da 6KV). Tale interferenza dovrà essere considerata nella fase esecutiva e dovranno essere presi tutti gli accorgimenti al fine della gestione della sicurezza e ai potenziali pericoli che tale interferenza può comportare per i lavoratori durante l'esecuzione delle opere.

L'intervento riguarderà quindi esclusivamente il terreno di gioco – compreso le fasce laterali esterne al limite del campo per destinazione, dove verrà posto un manto in erba sintetica differente rispetto a quello del campo di gioco - e non comporterà nessun aumento di volumetria, risultando quindi totalmente conforme agli strumenti urbanistici ed ai vincoli di natura paesaggistica.

Capri, 14-01-2016

Il tecnico
Arch. Vitaliano Fusco

