



LEGENDA	
	POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE O INTEGRATA NEGLI ARREDI (H=30cm) COMPOSTA DA: - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - 3 PRESE FONIA DATI CON CONNETTORE RJ45 CAT.6 IN SCATOLA 503 FRUTTI DI COLORE BIANCO
	POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE O INTEGRATA NEGLI ARREDI (H=30cm) COMPOSTA DA: - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - 3 PRESE FONIA DATI CON CONNETTORE RJ45 CAT.6 IN SCATOLA 503 FRUTTI DI COLORE BIANCO
	PUNTO PRESA IN CASSETTA DA INCASSO E CORREDATA DI: - PRESA UNEL 2x16A+T LATERALE E CENTRALE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPolare (H=1,40m) - PRESA UNEL 2x16A+T LATERALE E CENTRALE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPolare (H=30cm) - FRUTTI DI COLORE BIANCO
	PUNTO PRESA IN CASSETTA DA INCASSO E CORREDATA DI: - PRESA UNEL 2x16A+T LATERALE E CENTRALE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPolare (H=1,40m) - PRESA UNEL 2x16A+T LATERALE E CENTRALE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPolare (H=30cm) - FRUTTI DI COLORE BIANCO
	POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE (H=30cm) INSTALLATE ENTRO IL CONTROSOFFITO (PREDISPOSIZIONE VIDEOPROIETTORE) COMPOSTA DA: - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - 3 PRESE FONIA DATI CON CONNETTORE RJ45 CAT.6 IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - SCATOLA 503 DA INCASSO A PARETE (H=30cm) ATTREZZATA CON 3 PASSACAVI PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTI DIRETTI AUDIO/VIDEO VERSO IL VIDEOPROIETTORE
	POSTAZIONE DI LAVORO DA INCASSO A PARETE (H=30cm) COMPOSTA DA: - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - PRESA TRANSMISSIONE DATI CON CONNETTORE RJ45 CAT.6 IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA)
	POSTAZIONE DI LAVORO STAGNA (H=30cm) COMPOSTA DA: - PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x16A+T IN SCATOLA 503 (ALIMENTAZIONE ORDINARIA) - FRUTTI DI COLORE BIANCO
	ACCESS POINT WIRELESS
	PUNTO PRESA FONIA DATI CON CONNETTORE RJ45 CAT.6
	PUNTO PRESA CEE COSTITUITO DA: PRESA CEE 2x16A+T INTERBLOCATA CON INTERRUTTORE E FUSIBILE
	IDENTIFICAZIONE CIRCUITO D'APPARTENENZA
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE FM 20A 12V/24V DA ALIMENTATORE VIDEOCITOFONICO (CORRENTE CONTINUA)
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE FM 20A 12V/24V DA ALIMENTATORE FOTOCELLULE SANITARI (CORRENTE CONTINUA)
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE FM 16A 50Hz 220V ALIMENTATORE FOTOCELLULE SANITARI E VIDEOCITOFONO
	CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTO DI ENERGIA (LUCE, FM) CANALIZZAZIONE PRINCIPALE IMPIANTI AUXILIARI (TELEFONICO/DATI, ANTINTRUSIONE, TVCO)
	QUADRO ELETTRICO BT
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. F-N / 3F-N 16A 50Hz SEZIONABILE PER UNITÀ TERMOFLUIDICA SECONDO DIRETTIVA MACCHINE: CENTRALINO DA PARETE IP55 IN RESINA COMPLETO DI SEZIONATORE

## COMUNE DI CAPRI PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA



### RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL'EX MERCATINO COMUNALE CON NUOVA DESTINAZIONE D'USO A CENTRO POLIFUNZIONALE

#### PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO

I2

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

6 - LIVELLO -1 DISTRIBUZIONE SECONDARIA PRESE ELETTRICHE E TRASMISSIONE DATI

DATA : maggio 2017

PROGETTISTI:

Arch. Claudio Oscar Stabile

COLLABORATORI:

Arch. Riccardo Teo

Arch. Edoardo Montella

Arch. Maria Stabile

ITACA<sup>®</sup>associati s.r.l.

STUDIO DI ARCHITETTURA CLAUDIO STABILE & PARTNERS  
TEL. +39 081 837 6583  
VIA LONGANO 8  
ISOLA DI CAPRI

INFO@CLAUDIOSTABILE.COM  
WWW.CLAUDIOSTABILE.COM