

COMUNE DI ANACAPRI



MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO E DI PIAZZA E. CERIO

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA G. ORLANDI

PROGETTISTA INCARICATO:

ARCHITETTO  CRESCENZO MARINELLO

GRUPPO DI LAVORO:

GEOMETRA

GEOMETRA

MAESTRO D'ARTE

GEOMETRA

ARCHITETTO

ARCHITETTO

SERGIO FEDERICO

SALVATORE SALVIA

MICHELE FERRARO

MARINA FARELLA

GIULIA PALMARI

GERARDO LORIS RUSSO

Dicembre 2019

TAVOLA 7

STIMA DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA

È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale non autorizzata con qualsiasi mezzo di quanto rappresentato ©



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					

LAVORI A MISURA

1	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da					
E.01.050.016.	movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,					
a	con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³					
	SOMMANO mc	25,48	75,86	1'932,91	2,55	0,132
2	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli					
E.01.050.030.	scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di					
a	materiali sciolti					
	SOMMANO mc	25,48	55,55	1'415,41	1,91	0,135
3	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme					
E.03.010.010.	tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.					
c	Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25					
	SOMMANO mc	30,88	144,64	4'466,48	5,40	0,121
4	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a					
E.03.040.010.	misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i					
a	previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre					
	SOMMANO kg	5'483,40	1,79	9'815,29	68,64	0,699
5	Pavimentazione in calcestruzzo vibrato e rifinito prima a fratazzo e poi levigato, dello					
NP.001	spessore medio di cm. 7/8 costituita da conglomerato cementizio misto di graniglia di laterizio macinato, calce viva in fase di spegnimento e cemento, il tutto nelle dovute proporzioni, nonché l'armatura con rete zincata.					
	Il tutto fornito e rifinito come già esistente nella stessa strada.					
	SOMMANO m2	101,20	93,24	9'435,89	13,21	0,140
6	Oneri per raccordo delle griglie di raccolta acqua piovana alle tubazioni già esistenti,					
NP.002	ivi compreso oneri per scavi, tubazioni, trasporto a rifiuto e nulla escluso.					
	SOMMANO cadauno	14,00	190,28	2'663,92	5,33	0,200
7	Fornitura e piantumazione di albero QUECUS ILEX (LECCIO) con fusto di circonferenza					
NP.003	cm. minimo 28, altezza fusto libero minimo ml. 2,00, chioma 1,50 ml. minimo, diametro mastello minimo cm. 65. Compreso oneri per la creazione dello scavo di alloggiamento, la concimatura, la innaffiatura, il trasporto a rifiuto e la rifinitura a livello della sede come indicato nei dettagli costruttivi di progetto.					
	SOMMANO cadauno	6,00	1'223,13	7'338,78	18,35	0,250
8	Recupero di pozzetti e chiusini esistenti, anche con la rimozione della vecchia					
NP.004	pavimentazione e la esecuzione della nuova pavimentazione di progetto. Ivi compreso gli oneri per il trasporto a rifiuto, l'eventuale rimozione in fase di lavorazione e la successiva posa in opera.					
	SOMMANO cadauno	15,00	128,96	1'934,40	2,90	0,150
9	Pavimentazione in lastre di pietra dura di Venafrò, posta in opera su sottostante					
NP.005	massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre irregolari, dello spessore non superiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, sigillatura dei giunti con una colata di malta di sabbia e cemento nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra di venafrò.					
	Il tutto fornito e rifinito come già esistente nella stessa strada.					
	SOMMANO mq	207,55	101,08	20'979,15	27,67	0,132

	A R I P O R T A R E			59'982,23	145,96	
--	---------------------	--	--	-----------	--------	--

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			59'982,23	145,96	

10 NP.006	Cordoncini rompitratto di pietra di Venafro, uguale a quella della pavimentazione laterale il lastrone centrale, di lunghezza non inferiore a 25 cm e altezza media cm. 6 e di larghezza media cm. 5, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il tutto fornito e rifinito come già esistente nella stessa strada.	SOMMANO m	128,00	54,31	6'951,68	9,24	0,133
11 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m	SOMMANO mq	200,00	23,34	4'668,00	5,00	0,107
12 R.02.020.050 .d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm	SOMMANO mc	46,31	367,81	17'033,28	21,42	0,126
13 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	SOMMANO cad	14,00	74,81	1'047,34	1,22	0,117
14 U.04.020.083 .a	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio	SOMMANO kg	462,00	5,68	2'624,16	5,78	0,220
15 U.05.010.032 .b	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano per il riutilizzo, per spessore fino a 5 cm	SOMMANO mq	308,75	12,55	3'874,81	3,86	0,100

	A R I P O R T A R E			96'181,50	192,48	
--	---------------------	--	--	-----------	--------	--

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			96'181,50	192,48	
Parziale LAVORI A MISURA euro				96'181,50	192,48	0,200
T O T A L E euro				96'181,50	192,48	0,200

	A R I P O R T A R E					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M	LAVORI A MISURA euro	96'181,50	192,48	0,200
M:001	OPERE PROVVISORIALI euro	4'668,00	5,00	0,107
M:001.001	Opere provvisoriali euro	4'668,00	5,00	0,107
M:002	OPERE EDILI euro	84'174,72	169,13	0,201
M:002.002	Demolizioni euro	24'256,41	29,74	0,123
M:002.003	Costruzioni euro	14'281,77	74,04	0,518
M:002.004	Finiture euro	45'636,54	65,35	0,143
M:003	OPERE DI GIARDINAGGIO euro	7'338,78	18,35	0,250
M:003.005	Piantumazioni euro	7'338,78	18,35	0,250
TOTALE euro		96'181,50	192,48	0,200

Data, 18/12/2019



	A RIPORTARE			
--	-------------	--	--	--

