



COMUNE DI MONTEBUONO (Provincia di Rieti)

Via del Municipio n°1 - c.a.p. 02040

Tel.0765/607631-2 Fax 0765/607131

P.I. 00113280572

www.comune.montebuono.ri.it - info@pec.comune.montebuono.ri.it

(Servizio Tecnico Manutentivo)

e-mail: tecnico.montebuono@libero.it

OGGETTO: Art. 30 D.L. 34/2019 (Contributi piccoli investimenti) Decreto Ministero dell'Interno 14/01/2020
Annualità 2020 Finanziamento €. 11.597,90

INTERVENTO: DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CENTRO STORICO .

RELAZIONE GENERALE

Il sottoscritto Geom. Angelo Pace, sulla scorta degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale di Montebuono, ha redatto il presente progetto esecutivo, relativo ad interventi puntuali per la messa in sicurezza di tratti della pavimentazione stradale della Via di circonvallazione del centro storico.

Int. n°	Toponomastica	Sviluppo	Pavimentazione stradale attuale
1	Via Circonvallazione centro storico	Mq. 712,45	Conglomerato bituminoso degradato

Il tratto stradale, oggetto di intervento è stato evidenziato in rosso nella planimetria allegata. Trattandosi di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza, coerentemente con la destinazione e l'entità economica del contributo assegnato, sono stati presi in considerazione i tratti maggiormente degradati.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Gli interventi interessano la viabilità urbana di esclusiva competenza comunale.

NORME PAESAGGISTICHE

Gli interventi previsti sono di natura conservativa, non prevedono alterazioni dello stato dei luoghi, pertanto ai sensi dell'Art. 149 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 42/2004 non è richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica.

DISPONIBILITA' DELLE AREE

Per l'esecuzione dei lavori non necessitano espropri, tutte le aree interessate rientrano nella disponibilità dell'amministrazione, inoltre non sono previsti ampliamenti delle attuali sedi stradali e loro pertinenze.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Mano di attacco in emulsione bituminosa e rifacimento dello strato di usura in conglomerato bituminoso binder;

Fornitura e posa in opera tratto di barriera metallica guardrail;

Sistemazione di una modesta porzione attualmente sterrata.

Si prevede la presenza in cantiere di una sola impresa, la durata dei lavori massima è di giorni 6 e 30 uomini/giorno.

ALLEGATI E RIEPILOGO ECONOMICO

La presente progettazione esecutiva è corredata dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale e quadro economico;
2. Planimetria generale;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi;
5. Computo costi per la sicurezza;
6. Capitolato speciale di appalto;


Le opere sono ricomprese nell'ambito della categoria OG3 Classifica Prima, non sono previste categorie di opere scorparabili .

QUADRO ECONOMICO

A) Totale a Base di Contratto	€. 9.300,00 di cui:
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 9.000,00
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 300,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Per I.V.A. 22% di A)	€. 2.046,00
2. Per incentivo funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€. 148,80
3. Per imprevisti I.V.A. compresa	€. 103,10
Sommano	€. 2.297,90
TOTALE GENERALE A) + B)	€.11.597,90

Data ..07/05/2020....

IL TECNICO
Geom. Angelo Pace



Approvato con DGH n° 26 del 08/05/2020