



COMUNE DI MONTEBUONO (Provincia di Rieti)

Via del Municipio n°1 - c.a.p. 02040

Tel.0765/607631-2 Fax 0765/607131

P.I. 00113280572

www.comune.montebuono.ri.it - info@pec.comune.montebuono.ri.it

(Servizio Tecnico Manutentivo)

e-mail: tecnico.montebuono@libero.it

OGGETTO: Art. 1 comma 107 Legge 30 dicembre 2018 n°145 – Legge di Bilancio 2019 –

INTERVENTO: INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
CONTRINUTO €. 40.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 c.8 D. Lgs.50/2016 – Art.33 D.P.R. 207/2010

RELAZIONE GENERALE

Il sottoscritto Geom. Angelo Pace n.q. di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, sulla scorta degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale di Montebuono, ha redatto il presente progetto esecutivo, relativo ad investimenti per la messa in sicurezza dei tratti stradali di seguito indicati.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI TRATTI STRADALI OGGETTO DI INTERVENTO

Int. n°	Toponomastica	Sviluppo	Larghezza media	Pavimentazione stradale attuale
1	Via Collemoricaro	ml. 240,00	ml. 3,67	Conglomerato bituminoso degradato
2	Via Cesano	ml. 230,00	ml. 3,38	Conglomerato bituminoso degradato
3	Via Fianello	ml. 182,00	ml. 3,71	Conglomerato bituminoso degradato
4	Via Sala	ml. 168,50	ml. 4,18	Conglomerato bituminoso degradato
5	Via Calvi dell'Umbria	ml. 98,50	ml. 3,50	Conglomerato bituminoso degradato
6	Via IV Novembre	ml. 27,50	ml. 3,55	Conglomerato bituminoso degradato

Tutti i suddetti tratti stradali, sono stati evidenziate in rosso nella cartografia, allegata all'elaborato grafico. Trattandosi di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza, coerentemente con la destinazione del contributo assegnato, sono stati presi in considerazione i tratti stradali maggiormente degradati, che non garantiscono condizioni di sicurezza, sia per il traffico degli autoveicoli che per i pedoni, sui quali gli ordinari interventi di ripristino puntuale non sono più praticabili.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Gli interventi interessano la viabilità urbana di esclusiva competenza comunale.

NORME PAESAGGISTICHE

Gli interventi previsti sono di natura conservativa, non prevedono alterazioni dello stato dei luoghi, pertanto ai sensi dell'Art. 149 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 42/2004 non è richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica.

DISPONIBILITA' DELLE AREE

Per l'esecuzione dei lavori non necessitano espropri, tutte le aree interessate rientrano nella disponibilità dell'amministrazione, inoltre non sono previsti ampliamenti delle attuali sedi stradali e loro pertinenze.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Su tutti i tratti stradali si prevede la medesima tipologia di intervento ossia: la parziale bonifica dello strato di base attuale, mediante livellamento eseguito con impiego di conglomerato bituminoso di base, previa mano di attacco.

Successivo rifacimento dello strato di usura in conglomerato bituminoso binder.

Si prevede la presenza in cantiere di una sola impresa, la durata dei lavori è stata fissata in giorni 6 e 30 uomini/giorno.

ALLEGATI E RIEPILOGO ECONOMICO

La presente progettazione esecutiva è corredata dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Elaborato grafico;
3. Computo metrico estimativo e quadro economico;
4. Elenco prezzi;
5. Stima dei costi per la sicurezza;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato speciale di appalto;

Le opere sono ricomprese nell'ambito della categoria OG3 Classifica Prima, non sono previste categorie di opere scorporabili, possono essere riassunte come appresso:

- Mano d'attacco con emulsione bituminosa	€.	4.787,85
- Conglomerato bituminoso per strato di base	€.	1.815,34
- Conglomerato bituminoso binder	€.	<u>25.801,37</u>
Sommano	€.	32.404,56
Arrotondato	€.	32.405,00

Il costo a base di contratto dei singoli interventi è il seguente:

Via Collemorico	€.	8.334,73
Via Cesano	€.	7.347,77
Via Fianello	€.	6.448,86
Via Sala	€.	6.079,13
Via Calvi dell'Umbria (Loc. Fianello)	€.	3.268,92
Via IV Novembre	€.	<u>925,15</u>
Sommano	€.	32.404,56
Arrotondato	€.	32.405,00

QUADRO ECONOMICO

A) Totale a Base di Contratto	€. 32.405,00 di cui:
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 31.405,00
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Per incentivo funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€. 465,90
2. I.V.A. 22% di A)	€. 7.129,10
Sommano B1 + B2	€. 7.595,00
TOTALE GENERALE A) + B)	€. 40.000,00

Data 20/03/2019

IL TECNICO
Geom. Angelo Pace

