

Regione Lazio
Provincia di Rieti

Comune di Montebuono

**Opere provvisionali di messa in
sicurezza della chiesa di
San Giovanni Battista
sita in loc. Fianello**

PROGETTO ESECUTIVO

Committente

*Comune di Montebuono
R.U.P. Geom. Angelo Pace*

Progettista

Dott. Ing. Marco Tornillo

*via Bruno Buozzi, n. 6
c.a.p. 02047 - Poggio Mirteto (RI)
telefono 0765/444049*




Descrizione Elaborato

ANALISI NUOVI PREZZI

Elaborato

7

Data elaborato: aprile 2019

Scala elaborato: - - - - -

NUOVO PREZZO	NP001
Descrizione articolo	
Modifica dei discendenti tramite la deviazione degli stessi per effettuare la posa dei profilati metallici in facciata. La variazione sarà effettuata inserendo delle curve in corrispondenza dei profilati.	
A CORPO	EURO 600,00

n°	Descrizione	n	ore	prezzo	Importo		
					parziale	Totale	
	MATERIALI						
	Gomito per pluviale ad angolo aperto, diametro 100 mm. In rame	32		8,30	265,60		
	Totale Materiali					265,60	M
	NOLI						
	-----			0,00	0,00		
	Totale Noli					0,00	N
	TRASPORTI						
	-----			0,00	0,00		
	Totale Trasporto					0,00	T
	MANODOPERA						
1	Operaio Specializzato		8	26,00	208,00		
2	Operaio qualificato		-	24,00	0,00		
3	Manovale Comune		-	22,00	0,00		
	Somma la manodopera					208,00	MO
	Sommano C1 = (M+N+T+MO)					473,60	C1
	Spese generali						
	C2 = (isg * C1) =		15,0%		473,60	71,04	C2
	Sommano C3 = (C1 + C2) =					544,64	C3
	Utili di Impresa C4 = (iu * C3) =		10,0%		544,64	54,46	C4
	Totale EURO (C3 + C4) =					599,10	
	arrotondamento					0,90	
	Prezzo di applicazione EURO				A CORPO	600,00	