



**COMUNE DI SIZIANO**  
Piazza Giacomo Negri, 1  
Settore 3\_ Gestione del patrimonio Lavori Pubblici  
Sportello Unico edilizia

**Oggetto:**

**INTERVENTO DI SOSTITUZIONE/MANUTENZIONE DI SERRAMENTI RELATIVA A STRUTTURA ADIBITA A EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA G. NEGRI, 1 A SIZIANO (PV).**

**Intervento:**

**LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE TERMICA DELL'EDIFICIO.**

## **ELENCO PREZZI UNITARI**

### **LAVORI A CORPO**

PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche edizione 2019 "Opere compiute civili, urbanizzazione e difesa del suolo"

SETTEMBRE 2019

| num.ord. Tariffa   | DESCRIZIONE  | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO |
|--|--|------------------|-----------------|
| <b>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI EDIFICIO COMUNALE</b> |  |                  |                 |
| 1C.01.140.0010.b   | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;   | mq               | € 13,62         |
|  | <i>euro (tredici/62)</i>   |                  |                 |
| 1C.27.050.0100.g   | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti compreso gli oneri di smaltimento di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato.  | t                | € 126,12        |
|  | <i>euro (centoventisei/12)</i>   |                  |                 |
| 1C.22.250.0010.b1<br>C.22.250.0010.d                         | Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. | mq.              | € 198,25        |
|  | <i>€ (183,96 + € 212,55 )/2 media fra i 2 tipi di apertura euro (centonovantotto/25)</i>   |                  |                 |
| 1C.22.250.0150   | Sovrapprezzo ai serramenti in lega leggera per impiego di profili arrotondati  | mq.              | € 10,91         |
|  | <i>euro (dieci/91)</i>   |                  |                 |
| 1C.22.250.0250.a   | Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria: - per serramenti in genere   | mq               | € 45,21         |
|  | <i>al m. € 15,07 quindi in un serramento circa 6 ml in circa 2 mq: ml 3*15,07 in un mq euro (quarantacinque/21)</i>  |                  |                 |
| 1C.22.400.0060.b   | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiante metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: - lamelle da 15 mm , maggiorazione per lavoro di posa all'interno dell'intercapedine 26%  | mq.              | € 56,05         |
|  | <i>euro (cinquantasei/05)</i>  |                  |                 |
| 1C.22.400.0070.b   | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria:<br>- guide laterali in nylon (per ogni tenda) cad 10,33<br>- monocomando a fune cad 38,41   | mq.              | € 48,74         |
|  | <i>€ (10,33 + € 38,41 ) euro (quarantotto/74)</i>  |                  |                 |
| 1C.23.150.0010.e   | Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - spesso 10 mm (± 0,3)   | mq.              | € 54,60         |
|  | <i>euro (cinquantaquattro/60)</i>  |                  |                 |
| 1C.23.155.0020.a   | Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)   | mq.              | € 79,04         |
|  | <i>euro (settantanove/04)</i>  |                  |                 |
| 1C.23.190.0020   | Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)  | mq.              | € 5,30          |
|  | <i>euro (cinque/30)</i>  |                  |                 |
| n.p.1  | Manutenzione di porte a vetri in ferro ad ingresso degli uffici comunali del piano terra con relativa bussola di ingresso.   | a corpo          | € 1.050,00      |
|  | <i>euro (millecinquanta/00)</i>  |                  |                 |