



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 36 DEL 14/10/15

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RICERCA PERDITE FOGNARIE NELLA VIA MONASTERO A TUSA CENTRO.

Premesso:

Che a seguito di comunicazione del Sig. TRAPANI LUIGI, con la quale segnalava delle infiltrazione d'acqua probabilmente proveniente dal condotta fognaria comunale, nel fabbricato del proprio genitore sito nella Via Monastero adiacente il fabbricato Antiquarium Badia a Tusa Centro, il sottoscritto geom. ANTONINO SCIRA tecnico incaricato, ha dato incarico ai dipendenti CANNAVÒ GAETANO E TUDISCA ORAZIO, di effettuare una prova di colore;

Che i suddetti dipendenti il giorno successivo, hanno provveduto ad effettuare l'intervento di verifica, buttando del colore rosso nel pozzetto della condotta fognaria, e quasi immediatamente si è potuto riscontrare che nei muri della cantina si è comparsa l'acqua di colore rosso, questo dimostra che ciò dovuto a delle scollatura nella rete fognaria comunale;

Considerato che tale problematica riveste problema igienico sanitario per i cattivi odori causati dal riversamento di liquami fognari e pericolo di pubblica incolumità a causa della comparsa nel fabbricato del sig. Trapani;

Vista la relazione di somma urgenza predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune, dove si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta a **1.130,58** IVA compresa;

Considerato che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di salvaguardare la salute pubblica;

Considerato, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 257 del 18.08.2000;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA

Alla Ditta BELBRUNO PIETRO, di eseguire i lavori di cui all'allegata relazione di somma urgenza redatta dall'UTC per l'importo complessivo di **1.130,58** IVA compresa.

Che la presente venga comunicata alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri ognuno per adottare i provvedimenti di competenza.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 14/10/15



IL SINDACO



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
 AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE FOGNARIE NELLA VIA MONASTERO A TUSA CENTRO.

Premesso che a seguito di comunicazione del Sig. TRAPANI LUIGI, con la quale segnalava delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dal condotto fognario comunale, nel fabbricato del proprio genitore sito nella Via Monastero adiacente il fabbricato Antiquarium Badia a Tusa Centro, il sottoscritto geom. ANTONINO SCIRA tecnico incaricato, ha dato incarico ai dipendenti CANNAVÒ GAETANO E TUDISCA ORAZIO, di effettuare una prova di colore.

Che i suddetti dipendenti il giorno successivo, hanno provveduto ad effettuare l'intervento di verifica, buttando del colore rosso nel pozzetto della condotta fognaria, ed immediatamente si è riscontrato che nei muri della cantina è comparsa l'acqua di colore rosso, questo dimostra che nella condotta fognaria comunale vi è una rottura.

Per eliminare le perdite, e il pericolo per la salute e l'igiene pubblica, occorre intervenire urgentemente, in quanto l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

I lavori da eseguire consistono in: scavo lungo la condotta fognaria per un tratto di ml. 6,00, mediante lo sfacimento e la pavimentazione in bologninato, scavo a sezione lungo la condotta, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

I prezzi sono stati desunti dal Prezziario Regionale delle OO.PP. in vigore nella Regione Siciliana anno 2013.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 1.130,58 IVA compresa come si evince dal seguente preventivo di spesa.

PREVENTIVO

1) DISMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO) ml. (6,00 x 1,00) = mq. 6,00 x €. 8,55 =	€.	51,30
2) SCAVO A SEZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO (1.1.6.1) ml. 6 x 1,00 x 1,50 = mc. 9 x €. 9,55 =	€.	57,30
3) TRASPORTO A RISULTA (1.2.4.2) mc. 8 se ne prevedono 8 x Km. 15 = mcxKm. 120 x €. 0,63 =	€.	75,60
4) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.8) MC. 8 X €. 22,30 =	€.	178,40
5) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 315MM. (13.7.1.4) ml. 6,00 x €. 35,70 =	€.	214,20
6) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.) n° 2 x €. 20,00 =	€.	40,00
7) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DISMISSIONE mq. 6 x €. 51,65 =	€.	<u>309,90</u>
	€.	926,70
	€.	<u>196,06</u>
IVA 22%	€.	<u>1.130,58</u>
TOTALE	€.	1.130,58

Tusa, li 14.10.2015

IL TECNICO
Geom. Scira Antonino

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppa Ing. Levanto