



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

**ORDINANZA N. 35 DEL 04/10/2016**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE FOGNARIE NELLA VIA CONTI E NELLA VIA S.NICOLA A TUSA CENTRO.**

**Premesso:**

**Che** a seguito di comunicazione della Sig.ra Amantea Francesca, con la quale segnalava delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, nel proprio fabbricato sito tra la Via Martelli e la Via G.Pellegrino, l'UTC ha dato incarico ai dipendenti esterni di effettuare una prova di colore;

**Che** a seguito di comunicazione della Sig.ra Gulioso Antonia, con la quale segnalava delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, nel proprio fabbricato sito in Via S.Nicola, l'UTC ha dato incarico ai dipendenti esterni di effettuare una prova di colore.

**Che** nelle prove di verifiche effettuate buttando del colore rosso nel pozzetto della condotta fognaria, quasi immediatamente si è potuto riscontrare che nei muri della cantina dei fabbricati è comparsa l'acqua di colore rosso, questa evidenzia delle scollature nella rete fognaria comunale.

**Considerato** che l'intervento riveste carattere di somma urgenza in quanto le perdite nella condotta fognaria comunale causa la fuori-uscita dei liquami, è necessario intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica.

**Vista** la relazione di somma urgenza predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune, dove si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta a **3.013,89 IVA compresa**;

**Considerato** che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di salvaguardare la salute pubblica;

**Considerato**, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. n. 257 del 18.08.2000;

**Atteso** doversi procedere in merito.

**ORDINA**

Alla Ditta **CAGF S.R.L.** con sede in Tusa nella Via Buono n. 51, di eseguire i lavori di cui all'allegata relazione di somma urgenza redatta dall'UTC per l'importo complessivo di **3.013,89 IVA compresa**.

Che la presente venga comunicata alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri ognuno per adottare i provvedimenti di competenza.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

**DALLA RESIDENZA MUNICIPALE**

**4 OTT. 2016**



**IL SINDACO**



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

**OGGETTO: RELAZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE FOGNARIE NELLA VIA CONTI E NELLA VIA S.NICOLA A TUSA CENTRO.**

**PREVENTIVO DI SPESA**

Premesso che a seguito di comunicazione della Sig.ra Amantea Francesca, con la quale segnalava delle infiltrazione d'acqua probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, nel proprio fabbricato sito tra la Via Martelli e la Via G.Pellegrino, l'UTC ha dato incarico ai dipendenti esterni di effettuare una prova di colore.

Inoltre anche a seguito di comunicazione della Sig.ra Gulioso Antonia, con la quale segnalava delle infiltrazione d'acqua probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, nel proprio fabbricato sito in Via S.Nicola, l'UTC ha dato incarico ai dipendenti esterni di effettuare una prova di colore.

Che nelle prove di verifiche effettuate buttando del colore rosso nel pozzetto della condotta fognaria, quasi immediatamente si è potuto riscontrare che nei muri della cantina dei fabbricati è comparsa l'acqua di colore rosso, questo evidenzia delle scollature nella rete fognaria comunale.

Considerato che l'intervento riveste carattere di somma urgenza in quanto le perdite nella condotta fognaria comunale causa la fuori-uscita dei liquami, è necessario intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati i lavori, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a €. **3.013,89** compresa IVA, come dal seguente preventivo di spesa.

**PREVENTIVO**

VIA CONTI

- |                                                                                                                         |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1) DISMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO)<br>ml. (13,00 x 0,80) = mq. 10,40 x €. 8,55 = | €. | 88,92 |
| 2) SCAVO A SEZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO (1.1.6.1)<br>ml. 13,00 x 1,00 x 0,80 = mc. 10.40 x €. 9,55 =            | €. | 99,32 |
| 3) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.8)<br>mc. 4 X €. 22,30 =                                            | €. | 89,20 |

4) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 315MM. (13.7.1.4)	ml. 13,00 x €. 35,70 =	€.	464,10	
5) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.)	n° 10 x €. 20,00 =	€.	200,00	
6) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DISMISSIONE	mq. 13 x €. 51,65 =	€.	<u>671,45</u>	
	Sommano i lavori nella Via Conti	€.	1.612,99	€. 1.612,99

VIA S.NICOLA

1) DISMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO)	ml. (7,00 x 0,80) = mq. 5,60 x €. 8,55 =	€.	47,88	
2) SCAVO A SEZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO (1.1.6.1)	ml. 7,00 x 1,00 x 0,80 = mc. 5,60 x €. 9,55 =	€.	53,48	
3) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.8)	mc. 2 X €. 22,30 =	€.	44,60	
4) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 315MM. (13.7.1.4)	ml. 7,00 x €. 35,70 =	€.	249,90	
5) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.)	n° 5 x €. 20,00 =	€.	100,00	
6) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DISMISSIONE	mq. 7,00 x €. 51,65 =	€.	<u>361,55</u>	
	Sommano i lavori nella Via S.Nicola	€.	857,41	€. 857,41
				€. 2.470,40
				€. 543,49
				<u>€. 3.013,89</u>
				<b>TOTALE</b>

IVA 22%

Tusa, li 04.10.2016

**IL TECNICO**  
Geom. Scira Antonino



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
Giuseppa ing. Levanto

