



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
- AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO -

ORDINANZA N. 23 DEL 23-06-2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via Sant'Agostino in Tusa centro.

IL SINDACO

Premesso:

Che a seguito di una comunicazione da parte del sig. battaglia Giacomo, che segnala la presenza di infiltrazioni fognarie nel fabbricato di sua madre Dimaggio Grazia, ubicato in Via Sant'Agostino probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che nelle pareti del suddetto fabbricato erano bagnate con l'intonaco scrostato a causa di risalita di umidità verosimilmente provocate da infiltrazioni esterne;

Che i fabbricati sono collegati ad una vecchia condotta fognaria con tubi da mm30 in gres che porta i reflui ad un pozzetto chiuso con un coperchio in cemento dal quale successivamente viene collegato ad la rete fognaria di nuova concezione, si presume che tale rete vista la vetusta sia rotta in diversi punti, pertanto occorre eseguire con la massima urgenza, la sostituzione della rete fatiscente con tubi in PVC per fognatura da mm. 200 per un tratto di ml. 44,00 e la sostituzione del coperchio in cemento con uno in ghisa;

Inoltre da ulteriore comunicazione si è effettuato un sopralluogo nella scalinata che collega la Via Sant'Agostino alla Via San Salvatore e nel muro sopra la prima rampa al cui interno passa un canalone della fognatura può notare una vistosa perdita di reflui fognari.

Considerato che l'intervento riveste carattere igienico sanitario e quindi bisogna intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica ;

Considerato, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

Vista la relazione di somma urgenza e il preventivo di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di €. **3.443,80** IVA compresa relativa all'intervento da eseguire;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA

Di affidare alla Ditta **CAGF S.R.L.** con sede in Tusa (ME), di eseguire le prestazioni di cui all'allegato preventivo di spesa predisposto dall'Ufficio tecnico per l'importo complessivo di €. **3.443,80** IVA compresa;

Che durante l'esecuzione dell'intervento la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lgs. 626\94 e D.Lgs. 494\94 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Le prestazioni saranno dirette dall'Ufficio tecnico comunale che ne curerà anche la contabilità .

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 23-06-2017

IL SINDACO





CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
-- AREA TECNICA -- ASSETTO DEL TERRITORIO --

Oggetto: Relazione di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via Sant'Agostino in Tusa centro.

A seguito di una comunicazione da parte del sig. battaglia Giacomo, che segnala la presenza di infiltrazioni fognarie nel fabbricato di sua madre Dimaggio Grazia, ubicato in Via Sant'Agostino probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che nelle pareti del suddetto fabbricato erano bagnate con l'intonaco scrostato a causa di risalita di umidità verosimilmente provocate da infiltrazioni esterne.

Considerato che i fabbricati sono collegati ad una vecchia condotta fognaria con tubi da mm30 in gres che porta i reflui ad un pozzetto chiuso con un coperchio in cemento dal quale successivamente viene collegato ad la rete fognaria di nuova concezione, si presume che tale rete vista la vetusta sia rotta in diversi punti, pertanto occorre eseguire con la massima urgenza, la sostituzione della rete fatiscente con tubi in PVC per fognatura da mm. 200 per un tratto di ml. 44,00 e la sostituzione del coperchio in cemento con uno in ghisa.

Inoltre da ulteriore comunicazione si è effettuato un sopralluogo nella scalinata che collega la Via Sant'Agostino alla Via San Salvatore e nel muro sopra la prima rampa al cui interno passa un canalone della fognatura può notare una vistosa perdita di reflui fognari.

Pertanto bisogna intervenire mediante la sigillatura del muro e l'apertura di una botola per le eventuali ispezioni.

Che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario, si deve intervenire con la massima urgenza, perché se tralasciata si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il seguente preventivo è indicativo dei lavori che si presume si debbano eseguire.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati gli scavi, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

I lavori da eseguire consistono in con mezzo meccanico lungo la condotta, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a €. **3.443,80** IVA compresa.

PREVENTIVO DI SPESA

VIA SANT'AGOSTINO


1.	1.1.6.1	<u>Scavo a sezione</u> - per condotta principale ml. 44,00 x 0,60 x 1,50 = mc. 39,60 x €. 9,55 =	€.	378,18
		- per condotta secondaria (allacci) Allacci n. 7x ml. 1,00x0,60x1,50 = mc. 6,30 x €. 9,55 =	€.	60,17
2.	1.2.4.2	<u>Trasporto di materiale proveniente dallo scavo 1.1.6.1</u> Se ne considera mc. 16,00 x €. 0,63 =	€.	10,08
3.	6.4.2.2	<u>Fornitura e posa di telaio e chiusino in ghisa</u> n. 1 x kg. 50,00 x €. 4,22 =	€.	211,00
4.	13.7.1.6	<u>Tubi in PVC per fognatura mm. 200</u> ml. 44,00 x €. 17,80 =	€.	783,20
5.	_	<u>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per allacci</u> mm. 100 (curve, T, V, riduzioni ect.) Allacci n. 7 x €. 20,00 =	€.	140,00
6.	13.8	<u>Formazione letto di posa con sabbia</u> mc. 14,00 x €. 22,30 =	€.	312,20
7.	1.2.2	<u>Compenso addizionale al 1.1.6.1</u> mc. 39,60 x €. 3,10 =	€.	122,76
8.	5.12.2	<u>Massetto per di sottofondo per ripristino</u> allacci n. 7 x 1,00 x 0,60 = mq. 4,20 x €. 11,70 =	€.	49,14
9.	5.1	<u>Pavimentazione in mattonelle</u> allacci n. 7 x 1,00 x 0,60 = mq. 4,20 x €. 36,10 =	€.	151,62
10.	6.1.5.2	<u>Conglomerato bituminoso (tappetino)</u> ml. 44,00 x 0,60 x cm 5 = mqxcm 132,00 x €. 2,07 =	€.	273,24

SCALINATA CHE COLLEGA LA VIA SANT'AGOSTINO ALLA VIA SAN SALVATORE

11.	21.1.1	<u>Demolizione e dismissione di muratura</u> ml. 0,90 x 0,60 x €. 314,30 =	€.	169,72
12.	7.1.2	<u>Fornitura di opere in ferro pieno</u> - per telaio mm. 15x15x3= kg./ml. 0,63 ml. 0,90+0,90+0,60+0,60= kg./ml.3,00 x €. 3,09 =	€.	9,27
		- per anta lamiera mm. 6 = kg./mq. 47,10 ml. 0,60 x 0,90 x 47,10 = kg./mq. 25,43 x €. 3,09 =	€.	78,58
13.	7.1.3	<u>Posa in opera di ferro</u> Kg./ml. 3,00+25,43 = 28,43 x €. 2,59 =	€.	73,63
			Sommano	€. 2.822,79
		Iva 22%		€. 621,01
			TOTALE	€. 3.443,80

Tusa, li _____

IL TECNICO
geom. Antonino Scira



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppa Ing. Levanto

