



CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza n. 40 del 6/10/2017

Oggetto: Lavori di ripristino sedi stradale rurale all'interno e limitrofe del bosco di Tardara.

IL SINDACO

Premesso:

Che a causa di violenti nubifragi dei giorni scorsi, la strada rurale che attraversa il bosco di Tardara ha subito dei danni alla sede stradale, consistenti nella creazione di buche che rendono difficoltoso il transito degli autoveicoli e dei pedoni;

Considerato che la suddetta strada è interessata dalla *1° festa dell'autunno* organizzata dall'Amministrazione comunale che si svolgerà – Domenica 8 Ottobre c.m. con la previsione di un grande afflusso di gente per l'evento.

Vista la relazione e il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di 801,54 IVA compresa relativo all'intervento da eseguire;

Considerato che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA

Alla ditta *Mammaia lavori srl* con sede in Tusa in Via Nazionale snc " frazione di Castel di Tusa", di eseguire i lavori di cui all'allegata relazione tecnica redatta dall'ufficio tecnico comunale e per l'importo complessivo di €. 801,54 IVA compresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lg. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dalla residenza Municipale li 06.10.2017



IL SINDACO
Avv. Angelo Tudisca



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: Relazione e preventivo di spesa per i lavori di ripristino sedi stradale rurale all'interno e limitrofe del bosco di Tardara.

L'amministrazione comunale, attenta ai problemi ed alle esigenze dei cittadini, ha dato incarico all'UTC di redigere un preventivo di spesa per eseguire interventi di manutenzione straordinaria della strada rurale che attraversa il bosco di Tardara, atteso che nell'imminenza, la stessa, sarà interessata dalla festa dell'autunno organizzata dall'Amministrazione comunale che si svolgerà – Domenica 8 Ottobre c.m. e quindi si prevede un grande afflusso per l'evento.

Da una verifica sui luoghi, è emerso, l'urgente necessità di una manutenzione straordinaria della sede stradale che ha subito dei danni, dai violenti temporali con nubifragi e acquazzoni verificatosi negli ultimi giorni, creando delle buche e dissesti, che rendono difficoltoso il transito degli autoveicoli e dei pedoni.

Al fine di ripristinare rapidamente la *normale funzionalità* della suddetta strada è necessario la ricarica delle buche con misto granulometrico.

I lavori da eseguire consistono nella fornitura e posa in opera di misto granulometrico.

Ciò premesso, quest'Ufficio Tecnico, ha predisposto il seguente preventivo di spesa per l'importo di € 801,54 IVA compresa come di seguito riportato :

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano. si prevedono mc. 18	18,000		
		SOMMANO m³ =	18,000	25,30	455,40
2	6.3.5	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m3 e per ogni km. mc.18xkm 20	360,000		
		SOMMANO km =	360,000	0,56	201,60
A RIPORTARE					657,00

				Pag. 2
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			657,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	657,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA ed eventuali altre imposte 22%			144,54	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			144,54	144,54
IMPORTO COMPLESSIVO			€	801,54
li 06/10/2017				
				IL PROGETTISTA