



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 48 DEL 17/11/2017

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RICERCA PERDITE FOGNARIE TRA LA VIA PERGOLA E LA VIA COLLEGIO A TUSA CENTRO.**

**Premesso:**

**Che** a seguito di comunicazione l'avv. Dimaggio, con la quale segnalava l'infiltrazione di acque nel suo fabbricato ubicato tra la Via Pergola e la Via Collegio, il sottoscritto geom. ANTONINO SCIRA tecnico incaricato, ha effettuato sopralluogo ed ha constatato l'effettiva infiltrazione di acqua nel vano seminterrato adibito a deposito serbatoi di acqua potabile;

**Che** si presume che tale infiltrazione provenga dalla condotta fognaria comunale di Via Pergola, probabilmente causata da una scollatura nella condotta stessa;

**Considerato** che tale problematica riveste problema igienico sanitario per i cattivi odori causati dal riversamento di liquami fognari e pericolo di pubblica incolumità a causa della comparsa degli stessi nel muro sottostante;

**Vista** la relazione di somma urgenza predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune, dove si evince che l'importo complessivo dei lavori ammonta a €. **1.624,08** IVA compresa;

**Considerato** che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza, è necessario intervenire urgentemente, al fine di salvaguardare la salute pubblica;

**Considerato**, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. n. 257 del 18.08.2000;

**Atteso** doversi procedere in merito.

**ORDINA**

Alla Ditta GIUNTA SANDRO con sede in Tusa, di eseguire i lavori di cui all'allegata relazione di somma urgenza redatta dall'UTC per l'importo complessivo di €. **1.624,08** IVA compresa.

Che la presente venga comunicata alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri ognuno per adottare i provvedimenti di competenza.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE **17 NOV. 2017**



IL SINDACO



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

**OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RICERCA PERDITE FOGNARIE TRA LA VIA PERGOLA E LA VIA COLLEGIO A TUSA CENTRO.**

Premesso che a seguito di comunicazione del l'avv. Dimaggio, con la quale segnalava l'infiltrazione di acque nel suo fabbricato ubicato tra la Via Pergola e la Via Collegio, il sottoscritto geom. ANTONINO SCIRA tecnico incaricato, ha effettuato sopralluogo ed ha constatato l'effettiva infiltrazione di acqua nel vano seminterrato adibito a deposito serbatoi di acqua potabile.

Si presume che tale infiltrazione provenga dalla condotta fognaria comunale di Via Pergola, probabilmente causata da una scollatura nella condotta stessa.

Per eliminare le perdita e il pericolo per la salute e l'igiene pubblica, occorre intervenire urgentemente, in quanto l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e si può incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

I lavori da eseguire consistono in: scavo lungo la condotta fognaria per un tratto di ml. 7,00, mediante il disfacimento della pavimentazione in bologninato, scavo a sezione lungo la condotta, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati i lavori, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

I prezzi sono stati desunti dal Prezziario Regionale delle OO.PP. in vigore nella Regione Siciliana anno 2013.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€. 1.624,08** IVA compresa come si evince dal seguente preventivo di spesa.

**PREVENTIVO**

VIA PERGOLA

1) DIMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO) ml. (7,00 x 1,50) = mq. 10,50 x €. 8,55 =	€.	89,78
2) NOLO DI ESCAVATORE (1.1.6.1) Ore 6,00 x €. 45,00 =	€.	270,00
3) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.8) mc. 4 X €. 22,30 =	€.	89,20
4) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 315MM. (13.7.1.4) ml. 7,00 x €. 35,70 =	€.	249,90
5) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.) n° 5 x €. 20,00 =	€.	100,00
6) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DIMISSIONE mq. 10,50 x €. 51,65 =	€.	532,33
	Sommano i lavori	€. 1.331,21
	IVA 22%	€. 292,87
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.624,08</b>

Tusa, li 07 NOV. 2017

IL TECNICO  
Geom. Scira Antonino

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Giuseppa Ing. Levanto