



CITTÀ DI TUSA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 51 del 29-11-2017

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PERDITE NELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA DIONE E VIA DEL SOLE IN TUSA.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- seguito di segnalazioni da parte del sig. Tasca con la quale comunicava che nella cantina del proprio fabbricato, ubicata in Via Platea vi erano delle vistosi infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dalla sovrastante condotta fognaria comunale di Via Dione, l'UTC, ha effettuato gli accertamenti in loco.
- il giorno 14.11.2017 il sottoscritto geom. Scira Antonino coadiuvato dagli operai Tudisca Orazio e Cannavò Gaetano hanno effettuato un sopralluogo ed fatto due prove di colore in pozzetti diversi uno con colore rosso e uno con colore verde, ed in entrambi i casi immediatamente si è riscontrato nella cantina l'infiltrazione ciò dovuto probabilmente da una scollatura nella condotta fognaria.
- contemporaneamente a seguito di ulteriore comunicazione da parte di cittadini, si è effettuato sopralluogo anche nella Via del Sole e anche lì si è constatato che dal terreno escono dei reflui fognari proveniente sempre dalla condotta fognaria comunale.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'intervento riveste carattere di somma urgenza in quanto trattasi di fuori-uscita di liquami fognari, è necessario intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica;

**VISTA:**

la relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, con riportato il preventivo del costo complessivo della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori che ammonta ad € 2.491,44 I.V.A. compresa;

**RAVVISATA** la necessità di dovere intervenire con urgenza, per non arrecare gravi disagi alla popolazione del centro abitato di Tusa;

**VISTO** il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

**VISTO** l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**VISTA** la legislazione vigente in materia;


**ATTESO** doversi procedere in merito.

**ORDINA**

Alla Ditta CAGF srl con sede in Tusa, di eseguire i lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, il cui importo complessivo ammonta ad € **2.491,44** I.V.A. compresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 29-11-2017

  
IL SINDACO  
Avv. Antonio Tudisca



# CITTÀ DI TUSA

## PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA- ASSETTO DEL TERRITORIO

---

---

### OGGETTO: RELAZIONE DI SOMMA URGENZA PER PERDITE NELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA DIONE E VIA DEL SOLE IN TUSA.

Premesso:

Che seguito di segnalazioni da parte del sig. Tasca con la quale comunicava che nella cantina del proprio fabbricato, ubicata in Via Platea vi erano delle vistosi infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dalla sovrastante condotta fognaria comunale di Via Dione, l'UTC, ha effettuato gli accertamenti in loco.

Che il giorno 14.11.2017 il sottoscritto geom. Scira Antonino coadiuvato dagli operai Tudisca Orazio e Cannavò Gaetano hanno effettuato un sopralluogo ed fatto due prove di colore in pozzetti diversi uno con colore rosso e uno con colore verde, ed in entrambi i casi immediatamente si è riscontrato nella cantina l'infiltrazione ciò dovuto probabilmente da una scollatura nella condotta fognaria.

Che contemporaneamente a seguito di ulteriore comunicazione da parte di cittadini, si è effettuato sopralluogo anche nella Via del Sole e anche lì si è constatato che dal terreno escono dei reflui fognari proveniente sempre dalla condotta fognaria comunale.

Che i lavori che si andranno ad eseguire nella Via Dione sono: smonto di pavimentazione in ciotolato, nolo di escavatore per scavo a sezione, fornitura e posa in opera di tubo in PVC Ø 315, massetto di sottopavimentazione e ripavimentazione con materiale recuperato dallo smonto, mentre i lavori che si andranno ad eseguire nella Via del Solo sono: nolo di escavatore per scavo a sezione su terreno, fornitura e posa in opera di tubo in PVC Ø 315 e ripristino dello scavo.

Che resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati i lavori, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

Che prezzi sono stati desunti dal Prezziario Regionale delle OO.PP. in vigore nella Regione Siciliana anno 2013.

Considerato che l'intervento riveste carattere di somma urgenza in quanto trattasi di fuori-uscita di liquami fognari, è necessario intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 2.491,44 IVA compresa come si evince dal seguente preventivo di spesa.

## PREVENTIVO

### VIA DIONE

1. _	SMONTO DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CIOTOLATO ml. 12,00 x 1,00 = mq. 12,00 x €. 8,55 =	€.	102,60
2. II.3	NOLO ESCAVATORE Ore n. 4 x €. 45,00 =	€.	180,00
3. 13.7.1.4	FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC Ø 315 ml. 12,00 x €. 35,70 =	€.	428,40
4. 3.1.2.1	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOPAVIMENTAZIONE ml. 12,00 x 1,00 x 0,15 x €. 115,20 =	€.	207,36
5. _	PAV.ZIONE IN CIOTOLATO CON MATERIALE PROV.TE DALLO SMONTO ml. 12,00 x 1,00 x €. 52,65 =	€.	631,80

### VIA DEL SOLE

6. II.3	NOLO ESCAVATORE Ore n. 3 x €. 45,00 =	€.	135,00
7. 13.7.1.4	FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC Ø 315 ml. 10,00 x €. 35,70 =	€.	<u>357,00</u>
		Somma	€. 2.042,16
	IVA 22%		€. <u>449,28</u>
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 2.491,44</b>

Tusa, li 16.11.2017

L'ISTRUTTORE



IL RESPONSABILE DELL'AREA

