



**CITTA' DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO**

**DETERMINAZIONE N. 65 DEL 20-3-2018**

**OGGETTO:** Presa atto ordinanza n. 8 del 21.02.2018 per lavori di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in via S. Antonino, via Cacciuto e via G. Pellegrino a Tusa Centro.

**DITTA: CAGF**

**CIG: ZD522D594C**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che con Ordinanza n. 8 del 21.02.2018, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il sindaco ordinava alla ditta CAGF, di eseguire i lavori di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in via S. Antonino, via Cacciuto e via G. Pellegrino a Tusa Centro, per l'importo complessivo di €. 3.169,73 IVA compresa;

**CHE**, pertanto, con delibera di G.C. n. 51 del 16.03.2018, si è provveduto ad assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 3.169,73 IVA compresa, per far fronte alle obbligazioni nascenti con la suddetta ditta per i lavori di che trattasi, prenotando detta somma sul bilancio corrente;

**CONSIDERATO** che la predetta ordinanza, si è resa necessaria al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lvo n. 267/2000;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 191,c.3, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, alla regolarizzazione contabile dell'ordinanza n. 8 del 21.02.2018;

**CHE** con determinazione sindacale n.6 del 9.2.2018, veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica, l'ing. Giuseppa Levanto;

**VISTO** l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 15;

**DETERMINA**

**Di prendere atto** dell'ordinanza n. 8 del 21.02.2018, per lavori di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in via S. Antonino, via Cacciuto e via G. Pellegrino a Tusa Centro.

**Di regolarizzare contabilmente** la predetta ordinanza, impegnando la somma complessiva di €. 3.169,73 IVA compresa, al pertinente codice di bilancio;


**DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata:

- a) all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- b) nel sito istituzionale del Comune, sezione " Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013.

**AVVERSO** il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

**Dalla Residenza Municipale 20-3-2018**

Il Responsabile del Procedimento  
Fazio Rosa




Il Responsabile dell'Area  
Giuseppa Levanto

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile dell'Area dell'Area Tecnica, ing. Giuseppa Levanto attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 20-3-2018

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_


**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 20/03/2018

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
61	3.168,73	09.04-1.03.07.09.008	2018

Data 20/03/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.



CITTÀ DI TUSA  
PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 08 del 21/02/2018

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in Via Sant'Antonino, Via Cacciuto e Via G.Pellegrino a Tusa Centro.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a seguito di segnalazione di diversi cittadini, con la quale comunicavano che nei propri fabbricati ubicati in Via Sant'Antonino, Via Cacciuto e Via G.Pellegrino, vi erano delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, il personale dell'UTC coadiuvato dal personale esterno, ha eseguito gli accertamenti all'interno di detti fabbricati ed, ha constatato l'effettive infiltrazioni di liquame fognario, ciò dovuto sicuramente allo scollamento della condotta fognaria comunale o nei pozzetti adiacenti i fabbricati;
- per eliminare tale perdita, e quindi ripristinare la funzionalità della rete fognante ed eliminare i pericoli per la salute e l'igiene pubblica, occorre intervenire urgentemente, in quanto l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e se non si interviene immediatamente si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente;
- i lavori da eseguire consistono in: scavo lungo la condotta fognaria nel tratto che comprende i fabbricati interessati dalle infiltrazioni, mediante lo sfacimento pavimentazione, scavo a sezione lungo la condotta, realizzazione di eventuali pozzetti, sostituzione della condotta e successivo ripristino;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e se non si interviene immediatamente si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente;

VISTA la relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, con riportato il preventivo del costo complessivo della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori che ammonta ad € 3.169,73 I.V.A. compresa;

RAVISATA la necessità di dovere intervenire con urgenza, stante il perdurare della stagione secca, e quindi non arrecare gravi disagi alla popolazione del centro abitato di Tusa;

VISTO il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione vigente in materia;

ATTESO doversi procedere in merito.

ORDINA

Alla Ditta CAGF S.R.L. con sede in Tusa nella Via Buono n. 51, di eseguire i lavori di somma urgenza per "ricerca perdite fognarie in Via Sant'Antonino, Via Cacciuto e Via G.Pellegrino a Tusa Centro", il cui importo complessivo ammonta ad €3.169,73 I.V.A.compresa

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 21/02/18

IL SINDACO  
Avv. Angelo Tudisca



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

---

**OGGETTO: Relazione di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in Via Sant'Antonino,  
Via Cacciuto e Via G.Pellegrino a Tusa Centro.**

A seguito di segnalazione di diversi cittadini, con la quale comunicavano che nei propri fabbricati ubicati in Via Sant'Antonino, Via Cacciuto e Via G.Pellegrino, vi erano delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, il personale dell'UTC coadiuvato dal personale esterno, ha eseguito gli accertamenti all'interno di detti fabbricati ed, ha constatato l'effettive infiltrazioni di liquame fognario, ciò dovuto sicuramente allo scollamento della condotta fognaria comunale o nei pozzetti adiacenti i fabbricati.

Per eliminare tale perdita, e quindi ripristinare la funzionalità della rete fognante ed eliminare i pericoli per la salute e l'igiene pubblica, occorre intervenire urgentemente, in quanto l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e se non si interviene immediatamente si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

I lavori da eseguire consistono in: scavo lungo la condotta fognaria nel tratto che comprende i fabbricati interessati dalle infiltrazioni, mediante lo sfacimento della pavimentazione, scavo a sezione lungo la condotta, realizzazione di eventuali pozzetti, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

I prezzi sono stati desunti dal Prezziario Regionale delle OO.PP. in vigore nella Regione Siciliana anno 2018 o da apposite analisi.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. **3.169,73** IVA compresa come si evince dal seguente preventivo di spesa:

## PREVENTIVO

### VIA SANT'ANTONINO

- 1) DIMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO)  
ml.  $(50,00 \times 1,00) = \text{mq. } 5,00 \times \text{€. } 7,55 =$  €. 37,75
- 2) SCAVO A SEZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO  
ml.  $5,00 \times 1,00 \times 1,50 = \text{mc. } 7,50$  si prevedono ore  $5 \times \text{€. } 45,00 =$  €. 225,00
- 3) TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA QUANTITÀ DI CUI AL N. 2 (1.2.5)  
mc.  $7,50$  se ne prevedono  $3 \times \text{Km. } 20 = \text{mcxKm. } 60 \times \text{€. } 0,37 =$  €. 22,20
- 4) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.9)  
ml.  $5,00 \times 1,00 \times 0,50 = \text{mc. } 2,50 \times \text{€. } 12,91 =$  €. 32,28
- 5) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 314MM. (13.7.1.4)  
ml.  $5,00 \times \text{€. } 35,70 =$  €. 178,50
- 6) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.)  
n°  $3 \times \text{€. } 15,00 =$  €. 45,00
- 7) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER POZZETTI (3.1.3.1)  
 $2 \times [(0,50 \times 1,00 \times 0,10) \times 3 + (0,40 \times 1,00 \times 0,10) \times 2] =$   
mc.  $0,46 \times 79,02 =$  €. 36,35
- 8) CASSEFORME (3.2.4)  
n.  $2 \times [(0,50 \times 1,00) \times 4 + (0,40 \times 1,00) \times 4] = \text{mq. } 7,20 \times 12,65 =$  €. 91,08
- 9) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DIMISSIONE  
mq.  $5,00 \times \text{€. } 51,65 =$  €. 258,25  
€. 926,41 €. 926,41

### VIA CACCIUTO


- 3) DIMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO)  
ml.  $(50,00 \times 1,00) = \text{mq. } 5,00 \times \text{€. } 7,55 =$  €. 37,75
- 4) SCAVO A SEZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO  
ml.  $5,00 \times 1,00 \times 1,50 = \text{mc. } 7,50$  si prevedono ore  $5 \times \text{€. } 45,00 =$  €. 225,00
- 3) TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA QUANTITÀ DI CUI AL N. 2 (1.2.5)  
mc.  $7,50$  se ne prevedono  $3 \times \text{Km. } 20 = \text{mcxKm. } 60 \times \text{€. } 0,37 =$  €. 22,20
- 4) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.9)  
ml.  $5,00 \times 1,00 \times 0,50 = \text{mc. } 2,50 \times \text{€. } 12,91 =$  €. 32,28
- 5) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 314MM. (13.7.1.4)  
ml.  $5,00 \times \text{€. } 35,70 =$  €. 178,50
- 6) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.)  
n°  $3 \times \text{€. } 15,00 =$  €. 45,00
- 7) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER POZZETTI (3.1.3.1)  
 $2 \times [(0,50 \times 1,00 \times 0,10) \times 3 + (0,40 \times 1,00 \times 0,10) \times 2] =$   
mc.  $0,46 \times 79,02 =$  €. 36,35
- 8) CASSEFORME (3.2.4)  
n.  $2 \times [(0,50 \times 1,00) \times 4 + (0,40 \times 1,00) \times 4] = \text{mq. } 7,20 \times 12,65 =$  €. 91,08
- 9) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DIMISSIONE  
mq.  $5,00 \times \text{€. } 51,65 =$  €. 258,25  
€. 926,41 €. 926,41

VIA G.PELLEGRINO

1) TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (1.4.4)	
ml. $(5,00 \times 2,00) + (1,30 + 1,30) = \text{ml. } 12,60 \times \text{€. } 3,78 =$	€. 47,63
2) SCAVO A SEZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO	
ml. $5,00 \times 1,00 \times 1,50 = \text{mc. } 7,50$ si prevedono ore $5 \times \text{€. } 45,00 =$	€. 225,00
3) TRASPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA QUANTITÀ DI CUI AL N. 2 (1.2.5)	
mc. $7,50$ se ne prevedono $3 \times \text{Km. } 20 = \text{mcxKm. } 60 \times \text{€. } 0,37 =$	€. 22,20
4) FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI (13.9)	
ml. $5,00 \times 1,00 \times 0,50 = \text{mc. } 2,50 \times \text{€. } 12,91 =$	€. 32,28
5) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 314MM. (13.7.1.4)	
ml. $5,00 \times \text{€. } 35,70 =$	€. 178,50
6) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.)	
n° $3 \times \text{€. } 15,00 =$	€. 45,00
7) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER POZZETTI (3.1.3.1)	
$2 \times [(0,50 \times 1,00 \times 0,10) \times 3 + (0,40 \times 1,00 \times 0,10) \times 2] =$	
mc. $0,46 \times 79,02 =$	€. 36,35
8) CASSEFORME (3.2.4)	
n. $2 \times [(0,50 \times 1,00) \times 4 + (0,40 \times 1,00) \times 4] = \text{mq. } 7,20 \times 12,65 =$	€. 91,08
9) PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (6.1.5.2)	
ml. $(5,00 \times 1,30) \times \text{cm. } 5 \times \text{€. } 2,07 =$	<u>€. 67,28</u>
	€. 745,32 <u>€. 745,32</u>
Sommano i lavori	€. 2.598,14
IVA 22%	<u>€. 571,59</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€. 3.169,73</b>

Tusa, li 24.02.2018

IL TECNICO  
Geom. Scira Antonino



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Giuseppe Ing. Levanto