



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 26 del 08/08/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in Via Guglia e in c.da San Luca a Tusa Centro.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a seguito di segnalazione di diversi cittadini, con la quale comunicavano che nei propri fabbricati ubicati in Via Guglia, nel fabbricato del sig. Longo Francesco e in quello del sig. Turrisi Giovambattista, vi erano delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dal pozzetto della condotta fognaria comunale ubicato in Via Teatro, il personale dell'UTC coadiuvato dal personale esterno, ha eseguito gli accertamenti all'interno di detti fabbricati ed, ha constatato l'effettive infiltrazioni di liquame fognario, ciò dovuto sicuramente allo scollamento della condotta fognaria comunale o nei pozzetti adiacenti i fabbricati.
- a seguito di segnalazione di diversi cittadini è stato comunicato che in c.da San Luca vi è una vistosa perdita nella condotta della rete fognaria, anche questa verificata dal personale dell'UTC.
- per eliminare tale perdita, e quindi ripristinare la funzionalità della rete fognante ed eliminare i pericoli per la salute e l'igiene pubblica, occorre intervenire urgentemente, in quanto l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e se non si interviene immediatamente si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente;

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e se non si interviene immediatamente si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente;

VISTA la relazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, con riportato il preventivo del costo complessivo della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori che ammonta ad € 1.462,67 I.V.A. compresa;

RAVISATA la necessità di dovere intervenire con urgenza, stante il perdurare della stagione secca, e quindi non arrecare gravi disagi alla popolazione del centro abitato di Tusa;

VISTO il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione vigente in materia;


ATTESO doversi procedere in merito.

ORDINA

Alla Ditta GIUNTA SANDRO, di eseguire i lavori di somma urgenza per i lavori in oggetto, il cui importo complessivo ammonta ad €. 1.462,67 IVA compresa.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 08/06/2018



IL SINDACO
Avv. Angela Judisca

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor, Angela Judisca.



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: Relazione di somma urgenza per ricerca perdite fognarie in Via Guglia e in c.da San Luca a Tusa Centro.

A seguito di segnalazione di diversi cittadini, con la quale comunicavano che nei propri fabbricati ubicati in Via Guglia, nel fabbricato del sig. Longo Francesco e in quello del sig. Turrisi Giovambattista, vi erano delle infiltrazioni d'acqua probabilmente proveniente dal pozzetto della condotta fognaria comunale ubicato in Via Teatro, il personale dell'UTC coadiuvato dal personale esterno, ha eseguito gli accertamenti all'interno di detti fabbricati ed, ha constatato l'effettive infiltrazioni di liquame fognario, ciò dovuto sicuramente allo scollamento della condotta fognaria comunale o nei pozzetti adiacenti i fabbricati.

Inoltre sempre a seguito di segnalazione di diversi cittadini è stato comunicato che in c.da San Luca vi è una vistosa perdita nella condotta della rete fognaria, anche questa verificata dal personale dell'UTC.

Per eliminare tale perdita, e quindi ripristinare la funzionalità della rete fognante ed eliminare i pericoli per la salute e l'igiene pubblica, occorre intervenire urgentemente, in quanto l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e se non si interviene immediatamente si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

I lavori da eseguire consistono in: scavo lungo la condotta fognaria nel tratto che comprende i fabbricati interessati dalle infiltrazioni, mediante lo sfacimento pavimentazione, scavo a sezione lungo la condotta, realizzazione di eventuali pozzetti, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

I prezzi sono stati desunti dal Prezziario Regionale delle OO.PP. in vigore nella Regione Siciliana anno 2018 o da apposita analisi.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. **1.462,67** IVA compresa come si evince dal seguente preventivo di spesa:

PREVENTIVO

VIA TEATRO

| | | | |
|--|----|---------------|--------|
| 1) DISMISSIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIETRA LOCALE (BOLOGNINATO) | | | |
| ml. (2,00 x 1,50) = mq. 3,00 x €. 7,55 = | €. | 22,65 | |
| 2) SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO | | | |
| ml. 2,00 x 1,50 x h. 1,00 = mc. 3,00 x €. 146,70 = | €. | 440,10 | |
| 3) FORNITURA, TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC Ø 200MM. (13.7.1.2) | | | |
| ml. 1,50 x €. 17,80 = | €. | 26,70 | |
| 4) FORNITURA DI PEZZI SPECIALI (T, RIDUZIONI, CURVE ECT.) | | | |
| n° 2 x €. 15,00 = | €. | 30,00 | |
| 5) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER POZZETTI (3.1.3.1) | | | |
| 2 x [(0,50 x 1,00 x 0,10) x 3 + (0,40 x 1,00 x 0,10) x 2] = | | | |
| mc. 0,46 x 79,02 = | €. | 36,35 | |
| 6) CASSEFORME (3.2.4) | | | |
| n. 2x [(0,50 x 1,00) x 4 + (0,40 x 1,00) x 4] = mq. 7,20 x 12,65 = | €. | 91,08 | |
| 7) 9) PAVIMENTAZIONE IN BOLOGNINATO CON MATERIALE PROVEN. DALLA DISMISSIONE | | | |
| mq. 2,00 x €. 51,65 = | €. | <u>103,30</u> | |
| | €. | 750,41 €. | 750,41 |

VIA DEL SOLE

| | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------------|
| 1. II.3 | NOLO ESCAVATORE | | |
| | Ore n. 6 x €. 45,00 = | €. | 270,00 |
| 2. 13.7.1.4 | FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC Ø 3170 | | |
| | ml. 5,00 x €. 35,70 = | €. | <u>178,50</u> |
| | | Sommano | €. 448,50 €. <u>448,50</u> |
| | | Sommano i lavori | €. 1.198,91 |
| | | | €. <u>263,60</u> |
| | | | €. <u>263,60</u> |
| | | TOTALE | €. 1.462,67 |

IVA 22%

Tusa, li 06.06.2018

IL TECNICO
Geom. Scira Antonino

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppa ing. Levanto