



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 49 del 30/10/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza pulizia pozzetti, cunette e canalone acque bianche nella Frazione Castel di Tusa e Milianni.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Nella Frazione Castel di Tusa, lungo la S.S. 113, nei presso del Cimitero, alcuni detriti provenienti dal terreno soprastante hanno invaso una parte della carreggiata stradale, creando disagi per il normale transito veicolare, causati dalla cattiva regimentazione dell'acqua piovana proveniente dalla S.P. 177 che si riversa in un canalone sottostante completamente ostruito dai detriti;
- Nella Frazione Milianni, lungo la S.S. 113, nei pressi del centro abitato, è stato rilevato che alcuni detriti provenienti dalla parte alta del centro abitato hanno ostruito parte della carreggiata stradale, con potenziale pericolo per gli autoveicoli che percorrono la suddetta strada Statale.
- La Via N. Sauro ogni volta che si verificano dei temporali rimane allagata, per cui affinché l'acqua possa defluire regolarmente occorre una pulizia imminente dei pozzetti di raccolta delle acque bianche e dei canaloni.
- La stradella di accesso al Vicolo N. Sauro, nei pressi del sottopasso ferroviario, a causa del violento nubifragio avvenuto nei giorni scorsi è stata danneggiata, con la creazione di profonde buche per cui occorre il ripristino della stessa al fine di non cagionare danni a persone che la transitano giornalmente.

VISTO la relazione di somma urgenza con il preventivo di spesa predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile per l'importo complessivo di € 1.083,58 IVA ed oneri compresi;

CONSIDERATO che gli interventi rivestono carattere d'urgenza;

VISTO il D.L. 18.08.2000 n. 267 art. 50;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione vigente in materia;

ATTESO doversi procedere in merito.

ORDINA

All'impresa EDILE Pisan. Distefano Sesto con sede in TUSA
nella Via POPOLO n. 54

di eseguire i lavori di somma urgenza per pulizia pozzetti, cunette e canalone acque bianche nella Frazione Castel di Tusa e Milianni. per l'importo di € 1.083,58 IVA ed oneri compresi.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 30-10-2018





CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Relazione di somma urgenza pulizia pozzetti, cunette e canalone acque bianche nella Frazione Castel di Tusa e Milianni

AL SIG. SINDACO
SEDE

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SEDE

A seguito del nubifragio avvenuto nei giorni scorsi, il sottoscritto arch. Francesco Longo nella qualità di Responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, veniva contattato in data 29.10.2018 dal Responsabile dell'Area Tecnica per effettuare un sopralluogo congiunto con i funzionari dell'ANAS nelle Frazioni di Castel di Tusa e Milianni, per constatare i danni provocati dalla pioggia abbattutasi sul nostro territorio.

Nella Frazione Castel di Tusa, lungo la S.S. 113, nei presso del Cimitero, alcuni detriti provenienti dal terreno soprastante hanno invaso una parte della carreggiata stradale, creando disagi per il normale transito veicolare, dal sopralluogo è stato verificato che il canalone avente la funzione di regimentazione dell'acqua piovana proveniente dalla S.P. 177, risulta intasato, per cui occorre la pulitura dello stesso affinché l'acqua possa defluire regolarmente nel pozzetto di raccolta posto ai bordi della SS: 113.

Nella Frazione Milianni, lungo la S.S. 113, nei pressi del centro abitato, è stato rilevato che alcuni detriti provenienti dalla parte alta del centro abitato hanno ostruito parte della carreggiata stradale, con potenziale pericolo per gli autoveicoli che percorrono la suddetta strada Statale.

Dal sopralluogo effettuato è emerso che le cunette della strada comunale che conduce al bosco di Tardara risultano ostruite da detriti, per cui ogni qual volta che piove i suddetti detriti si riversano lungo la strada SS. 113 con potenziale pericolo per i passanti.

La Via N. Sauro ogni volta che si verificano dei temporali rimane allagata, per cui affinché l'acqua possa defluire regolarmente occorre una pulizia imminente dei pozzetti di raccolta delle acque bianche e dei canali.

La stradella di accesso al Vicolo N. Sauro, nei pressi del sottopasso ferroviario, a causa del violento nubifragio avvenuto nei giorni scorsi è stata danneggiata, con la creazione di profonde buche per cui occorre il ripristino della stessa al fine di non cagionare danni a persone che la transitano giornalmente.

A tal fine è stato redatto un preventivo di spesa che si allega in copia i cui interventi previsti sommariamente consistono:

- 1) Pulitura canalone nei pressi del Cimitero di Castel di Tusa con l'impiego di bobcat e/o escavatore compreso operatore e carburante, si prevedono n. 3 ore;

- 2) Pulitura di cunette e pozzetto di raccolta acque bianche nella Frazione Milianni con l'ausilio di bobcat e/o escavatore si prevedono n. 2 ore;
 - 3) Pulizia di pozzetti di raccolta acque bianche nella Via N.Sauro in Castel di Tusa, con operatore, si prevede la pulizia di n. 20 pozzetti;
 - 4) Ripristino stradella nei pressi del sottopasso ferroviario di Castel di Tusa in conglomerato cementizio..
- L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 1.083,58 I.V.A. ed oneri compresi.

Tusa, li 30.10.2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI P.C.

(Arch. Francesco Longo)



Comune di TUSA

Provincia Messina

Oggetto :

Stazione appaltante : Lavori di somma urgenza per pulizia pozzetti, cunette e canalone acque bianche nella Frazione Castel di Tusa e Milianni.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	NP	Pulizia pozzetti acque bianche, con l'impiego di un operaio comune, compreso l'accatastamento del materiale di risulta ai bordi del pozzetto, la disinfezione dello stesso, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale alla pubblica discarica, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. n. 20	20,000		
		SOMMANO =	20,000	24,65	493,00
2	NP4	Nolo Bobcat compreso operatore e carbura Pulizia Canalone C/o Cimitero Castel di Tusa n. 3 ore Pulizia Tombino e cunetta Frazione Milianni n. 2 ore	3,000		
		SOMMANO h =	2,000	40,00	200,00
3	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. Ripristino Stradella adiacente campetto Castel di Tusa ml 1.80*6.00*0.15	1,620		
		SOMMANO mc =	1,620	120,48	195,18
A RIPORTARE					888,18

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			888,18
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	888,18
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,5% sui lavori)			25,36	
			25,36 €	25,36
a detrarre			€	862,82
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA ed eventuali altre imposte			195,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			195,40 €	195,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.083,58

TUSA li 30/10/2018

IL TECNICO

